

- الغاء المناور سوف يتسبب في عدة تابعيات عند البدء بالعمل في الموقع منها: - زيادة عدد الوصلات و طبات التسليك للوصول لأقرب نقطة تصلح للنزول منها في الادوار الثلاثة للوصول لسقف البدروم و بالتالي فهي نقاط ضعف كثيرة بسبب قلة المناور او انعدامها في بعض المناطق في التصميم المقترح الجديد.