

السؤال الأول الاستلام الأولي للمشروع (1) مراقبة عمل التجهيزات وتنفيذ الملاحظات خلال فترة الضمان ويتم خلالها : دراسة التقارير الفنية التي يقدمها الفنيون في الموقع عن سير عمل التجهيزات - الاستهلاكات من الماء والوقود والزيوت والكهرباء واليد العاملة. دراسة التقارير الخاصة بأعمال الإصلاحات والتعديلات الواجب تنفيذها من قبل الشركة المتعهدة والمذكوره في محضر الاستلام. بعد تشغيل المشروع لمدة سنة بكامل طاقته يتم: تدقيق عمل كافة الآلات الأساسية والمساعدة واستهلاكها من الماء والكهرباء والوقود وحالة هذه المعدات بعد سنة من التشغيل. دراسة امكانية اجراء بعض التعديلات التي يتطلبها السوق أو العمل أو المواد الأولية. بعد سنة من التشغيل من كافة نواحي الانتاج والتشغيل والصيانة والعماله ومواد التشغيل (عمال - ماء - كهرباء - زيوت . الخ). ١١) الأعمال والخدمات ما بعد الاستلام النهائي: - توفير عناصر تشغيل ذات كفاءه عاليه. - دراسة التعديلات المقترحه من قبل ادارة المشروع في النواحي الميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيه خطوط الانتاج. هي من آليات الخدمات والصيانة والتشغيل. وفي حالة وقوع بعض المشاكل يتم حلها من كافة النواحي التشغيليه والانتاجيه والكهربائية والميكانيكيه تسجيل الملاحظات ووجهات النظر الأنسب في كل مشروع من نواحي ام ال التصميم المدني. - التصميم الميكانيكي. - التصميم الكهربائي. تصاميم الخدمات والخطوط المساعده وترابطها. الهيكلية العامة للمشروع. الترابط والتكامل مع المشاريع الأخرى. اصلاح ما يصيب المشروع نتيجة الحوادث (حريق - انفجار .